

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η με αρ. 30/2015 μελέτη «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ», έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία μας και αφορά στην εκτέλεση εργασιών για την επισκευή των αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου. Συγκεκριμένα θα επισκευαστούν οι αυλικοί χώροι των εξής σχολικών κτιρίων του Δήμου Γαλατσίου, που βρίσκονται:

- 9<sup>ο</sup> Δημοτικό (Ηροδότου 3)
- 2<sup>ο</sup> - 8ο ΔΗΜ. (Δρυόπιδος 9)
- 11<sup>ο</sup> Δημοτικό (Κυμοθός 16)

Οι λόγοι της εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου είναι οι κάθε είδους φθορές που δημιουργούνται λόγω χρόνου, αλλά και απρόβλεπτων ζημιών στους αυλικούς χώρους των κτιρίων που στεγάζουν σχολεία του Δήμου Γαλατσίου. Οι χώροι αυτοί παρουσιάζουν τις συνήθεις φθορές, λόγω της χρήσης και λόγω παλαιώσης. Δίκτυα απορροής ομβρίων, αθλητικά δάπεδα, περιφράξεις, κιγκλιδώματα, φθορές στην πλακόστρωση, στα παγκάκια, στον αθλητικό εξοπλισμό κ.λ.π., χρήζουν επεμβάσεων. Δεδομένης της καθημερινής και συνεχούς χρήσης των χώρων και των προβλημάτων στην ασφάλεια των μαθητών που μπορεί να προκύπτουν, οι εργασίες που προβλέπονται είναι απολύτως απαραίτητες, καθώς επιβάλλεται η αποκατάσταση των φθορών και των ελλείψεων των εγκαταστάσεων, προς άρση των κινδύνων και την βελτίωση του εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα οι εργασίες που προβλέπονται για την επισκευή των αύλειων χώρων είναι:

- Επίστρωση αθλητικού δαπέδου πάχους 3 εκ. και διαγράμμιση γηπέδου.
- Χρωματισμοί εξωτερικοί σε τμήματα κτιρίου και περιτοιχισμάτων, χωρίς μεταβολή στις υπάρχουσες χρωματικές αποχρώσεις
- Φρεζάρισμα της ασφαλτικής στρώσης με την οποία είναι διαστρωμένο το προαύλιο, για την επίτευξη κλίσεων και επίστρωση νέας ασφαλτικής στρώσης.
- Επισκευή – αποκατάσταση δικτύου απορροής ομβρίων (σωλήνες υδρορροών κάτω από την πλακόστρωση, φρεάτια καθαρισμού).
- Αντικατάσταση της πλακόστρωσης με αντιολισθητικές πλάκες που περιέχουν ψυχρά υλικά.
- Συντήρηση υπαρχόντων κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών κατασκευών, περιλαμβάνεται η αφαίρεση των παλαιών, η κατασκευή νέων στην ίδια θέση και με το ίδιο σχέδιο.
- Συντήρηση καθιστικών- παγκακιών με προϊόντα ξυλείας.

Ο προϋπολογισμός του έργου, που συντάχθηκε με τιμές ενιαίου τιμολογίου εργασιών, ανέρχεται στο ποσό των 165.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τις αποφάσεις και τις διατάξεις που διέπουν τα δημοτικά έργα.

ΓΑΛΑΤΣΙ ... / ... / 2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
Δ/ΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Γ.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ  
& ΕΡΓΩΝ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΚΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΖΩΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ